

## SOB Bahnhof, 8832 Wollerau



Zeitraum 2011 - 2013  
Projektgrösse ca. CHF 2.1 Mio.

Auftraggeber Schweizerische Südostbahnen AG  
Planer HTB AG, Pfäffikon SZ

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,  
Feldaufnahmen, Vorprojekt,  
Auflageprojekt und  
Kostenvoranschlag

Statische Berechnungen  
Stahlbetonkonstruktionen  
Devisierung, Ausschreibung und  
Offertvergleich

Ausführungsprojekt, Örtliche  
Bauleitung, Ausmass und Abrechnung

### PROJEKTBE SCHRIEB

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine notwendige Verbesserung im Sinne des behindertengerechten Bauens nach Behindertengleichstellungsgesetz. Die Perronkanten Gleis 2 & 3 wurden neu 55 cm über der Schienenoberkante erstellt, damit diese behindertengerecht sind. Zusätzlich erfolgte eine Teilaufhebung des Gleis 1 und eine Aufhebung der Treppe zum Perron. Die Zugänge zur Unterführung bzw. Perronanlage wurden mittels Rampen inkl. neuem Dach behindertengerecht erstellt. Die Baugrubensicherung erfolgte jeweils mittels Rühlwänden. Auch wurde das Perrondach inkl. Stützen neu gebaut bzw. saniert.